

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας
Δ.Ε Αιγείρου 2021»

Αριθ. Μελέτης :124 /2020
Κ.Α.Εξ. : 30.6262.24
CPV : 45233141-9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη εργασίας αφορά την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής.

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης και ισοπέδωσης στο μεγαλύτερη τμήμα των οδών όπου η επιφάνεια της οδού είναι ικανοποιητική και αμοχαλικόστρωση, διάστρωση , ισοπέδωση και συμπύκνωση όπου υπάρχει φθορά και έντονο πρόβλημα βατότητας.

Κομοτηνή 14-10-2020

Ο Συντάξας

Μακρίδης Γεώργιος
Πολ/κος Μηχ/κός (ΤΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ. Ε. ΑΙΓΕΙΟΥ 2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΕΝΙΑΙΑ							
1	Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος (ΟΔΝ Α-11.40Ν)	1.1	ΟΔΟ 1140	M2	500.303	0,08	40.024,24	
2	Συντήρηση Αγροτικής -Αστικής Οδοποιας (ΟΔΝ Γ-31.11Α.1Ν)	1.2	ΟΔΟ 3111Α	M2	41.500	1,30	53.950,00	
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις τάφρων η χανδάκων . (ΥΔΡ Ν.6058)	1.3	ΥΔΡ 6058	M3	700	4,00	2.800,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						96.774,24	96.774,24
						Αθροισμα		96.774,24
	Ενιαίος Φ.Π.Α.							23.225,76
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							120.000,00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14 - 10 -2020
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ