

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΔΟΠΟΙΑ						17.490,00		
	ΟΜΑΔΑ Α': ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)	1.1.1	ΟΔΟ 1123Α:100%	Μ3	3.000	5,83			
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α)	1.1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α	Μ3	50	9,13			
3	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη) (ΟΙΚ Ν20.12)	1.1.3	ΟΙΚ 2112:100%	Τον.	4.575	1,39			
ΣΥΝΟΛΟ (1.1)									24.305,75
	ΟΜΑΔΑ Β': ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						1.347,00		
1	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-Α)	1.2.1	ΟΔΝ 2531:100%	Μ3	15	89,80			
2	Κατασκευή κιβωτίοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.2-Α)	1.2.2	ΟΔΝ 2551:100%	Μ3	50	133,00			
3	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.2-Α)	1.2.3	ΟΔΝ 2612:100%	Χγρ.	3.500	1,15			
ΣΥΝΟΛΟ (1.2)									12.022,00
						ΟΜΑΔΑ Γ': ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α)	1.3.1	ΟΔΝ 3121Β:100%	Μ3	1.350	17,77	23.989,50		
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α)	1.3.2	ΟΔΝ 3211Β:100%	Μ2	10.800	1,83			
ΣΥΝΟΛΟ (1.3)							43.753,50		
						ΟΜΑΔΑ Δ': ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ	345,00		
1	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.3-Α)	1.4.1	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	10	34,50			
2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-8.2.2-Α)	1.4.2	ΟΙΚ 6541:100%	Μ2	10	133,00			
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-Α)	1.4.3	ΟΔΝ 2653:100%	Τεμ.	20	49,30			
ΣΥΝΟΛΟ (1.4)									2.661,00
ΣΥΝΟΛΟ (1)									82.742,25
						Αθροισμα		82.742,25	
	Ενιαίο όφελος				82.742,25	x18,00%		14.893,61	
						Αθροισμα		97.635,86	
	Ενιαία απρόβλεπτα				97.635,86	x15,00%		14.645,38	
ErgoWin							Σε μεταφορά	112.281,24	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			112.281,24
						Αθροισμα		112.281,24
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							8.686,50
						Αθροισμα		120.967,74
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				120.967,74	x24,00%		29.032,26
ErgoWin	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							150.000,00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 05/05/2025
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε